

MAPA DE PREÇOS

Obra		Bancos		Valor Final do Orçamento	794.997,31	COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2025	
REFORMA DA ALA DAS ENFERMARIAS, ALA DOS APARTAMENTOS E ALA DAS MATERNIDADES NA SANTA CASA DE ARCOS		SINAPI - 06/2025 e 09/2025 - MG ORSE - 05/2025 - Serçipe SETOP - 01/2025 e 07/2025 - MG SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais EMOP - 05/2025 - Rio de Janeiro		BDI	25,00 %	FRANCO THOR	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	FRANCO		THOR	
										787.047,07	4.098,60	793.002,94	4.090,11
1			Serviços Preliminares						0,52 %				
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	6,48	506,22	632,78	4.100,41	0,52 %	4.098,60	4.090,11		
2			Mobilização da Obra					2.660,00	0,33 %	2.660,00	2.653,35		
2.1	SC11	Próprio	Mobilização	UN	1	2.128,00	2.660,00	5.636,91	0,71 %	5.633,58	5.622,71		
3			Instalação do Cantoneiro de Obras					166,75	0,02 %	166,75	166,34		
3.1	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS, AF_03/2024	UN	1	133,40	166,75	166,75	0,02 %	166,75	166,34		
3.2	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	5	794,71	993,39	4.966,95	0,62 %	4.966,95	4.954,50		
3.3	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	66,65	6,04	7,55	503,21	0,06 %	499,88	501,87		
4			Ala das Enfermarias - Enfermaria 1 (final do corredor)					25.546,78	3,21 %	25.546,78	25.482,25		
4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	3	13,68	17,10	51,30	0,01 %	51,30	51,18		
4.2	97633	SINAPI	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	24,47	25,13	31,41	768,60	0,10 %	768,60	766,89		
4.3	ED-48483	SETOP	DEMOIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANULITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	3,86	25,51	31,89	123,10	0,02 %	123,10	122,79		
4.4	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	m²	3,86	69,90	87,38	337,29	0,04 %	337,29	336,44		
4.5	104954	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLIO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALUSÇAS, AF_03/2024	m²	24,47	53,10	66,38	1.624,32	0,20 %	1.624,32	1.620,16		
4.6	ED-50717	SETOP	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	24,47	102,02	127,53	3.120,66	0,39 %	3.120,66	3.112,58		
4.7	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_02/2023_PE	m²	3,86	138,30	172,88	667,32	0,08 %	667,32	665,62		
4.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	0,8	92,41	115,51	92,41	0,01 %	92,41	92,18		
4.9	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	915,34	1.144,18	2.288,36	0,29 %	2.288,36	2.282,62		
4.10	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	618,88	773,60	773,60	0,10 %	773,60	771,66		
4.11	100849	SINAPI	ASSENTAMENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	44,35	55,44	55,44	0,01 %	55,44	55,30		
4.12	ED-49945	SETOP	GRELHA/PORIA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	UN	1	29,13	36,41	36,41	0,00 %	36,41	36,33		
4.13	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	103,47	129,34	129,34	0,02 %	129,34	129,01		
4.14	100856	SINAPI	MANOPIA E CANOPIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	37,41	46,76	93,52	0,01 %	93,52	93,30		
4.15	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	42,65	53,31	53,31	0,01 %	53,31	53,18		

4.16	ED-51151	SETOP	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMINIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	186,72	233,40	233,40	0,03 %	233,40	232,81
4.17	ED-48182	SETOP	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL, TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2	72,33	90,41	180,82	0,02 %	180,82	180,38
4.18	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	53,10	66,38	132,76	0,02 %	132,76	132,42
4.19	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	78,50	3,37	4,21	330,49	0,04 %	330,49	329,70
4.20	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	38,18	3,83	4,79	182,88	0,02 %	182,88	182,50
4.21	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	78,5	7,62	9,33	748,11	0,09 %	748,11	745,75
4.22	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	38,18	9,61	12,01	458,54	0,06 %	458,54	457,78
4.23	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	78,50	19,74	24,68	1.937,38	0,24 %	1.937,38	1.931,89
4.24	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	78,5	13,55	16,94	1.329,79	0,17 %	1.329,79	1.326,65
4.25	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	38,18	16,13	20,16	769,71	0,10 %	769,71	767,80
4.26	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	3,78	10,35	12,94	48,91	0,01 %	48,91	48,76
4.27	SC02	Proprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 80X210 E JOGO DE ALIZARES, INCLUSIVE MAÇANETA E DOBRADICA	UN	1	819,61	1.024,51	1.024,51	0,13 %	1.024,51	1.021,95
4.28	97622	SINAPI	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m³	0,084	60,76	75,95	6,38	0,00 %	6,38	6,36
4.29	ED-31650	SETOP	ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	1,08	58,20	72,75	78,57	0,01 %	78,57	78,36
4.30	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	1,2	92,41	115,51	138,61	0,02 %	138,61	138,28
4.31	SC03	Proprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 120X210, INCLUSIVE PORTAL, JOGO DE ALIZARES, MAÇANETA E DOBRADICA	UN	1	1.633,32	2.041,65	2.041,65	0,26 %	2.041,65	2.036,55
4.32	SC04	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INOX DE PROTEÇÃO DE IMPACTO PARA PORTA (2 LADOS)	M²	0,64	1.100,49	1.375,61	880,39	0,11 %	880,39	878,20
4.33	ED-49582	SETOP	BATE MACA EM MADEIRA SEM CORRIMÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m	22,88	82,20	102,75	2.350,92	0,30 %	2.350,92	2.344,97
4.34	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	8,40	28,36	35,45	297,78	0,04 %	297,78	297,02
4.35	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	m²	6,16	57,60	72,00	443,52	0,06 %	443,52	442,47
4.36	ED-50223	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB, SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1,1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1	176,83	221,04	221,04	0,03 %	221,04	220,49
4.37	ED-50221	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1	148,05	185,06	185,06	0,02 %	185,06	184,60
4.38	ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1,1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	4	199,64	249,55	998,20	0,13 %	998,20	995,72
4.39	14020	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	2	124,95	156,19	312,38	0,04 %	312,38	311,60
5.1	97663	SINAPI	Ala das Enfermarias - Enfermaria 2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	3	13,68	17,10	51,30	3,28 %	26.091,31	26.025,27

5.2	97633	SINAPI	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,47	25,13	31,41	768,60	0,10 %	768,60	766,89
5.3	ED-48483	SETOP	DEMOIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOILDO	m²	3,86	25,51	31,89	123,10	0,02 %	123,10	122,79
5.4	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	3,86	69,90	87,38	337,29	0,04 %	337,29	336,44
5.5	104954	SINAPI	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PE-DIREITO DUPLIO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	24,47	53,10	66,38	1.624,32	0,20 %	1.624,32	1.620,16
5.6	ED-50717	SETOP	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	24,47	102,02	127,53	3.120,66	0,39 %	3.120,66	3.112,58
5.7	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023. PE	m²	3,86	138,30	172,88	667,32	0,08 %	667,32	665,62
5.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,8	92,41	115,51	92,41	0,01 %	92,41	92,18
5.9	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	915,34	1.144,18	2.288,36	0,29 %	2.288,36	2.282,62
5.10	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	618,88	773,60	773,60	0,10 %	773,60	771,66
5.11	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	44,35	55,44	55,44	0,01 %	55,44	55,30
5.12	ED-49945	SETOP	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	UN	1	29,13	36,41	36,41	0,00 %	36,41	36,33
5.13	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	103,47	129,34	129,34	0,02 %	129,34	129,01
5.14	100856	SINAPI	MANOPIA E CANOPIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	37,41	46,76	93,52	0,01 %	93,52	93,30
5.15	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	42,65	53,31	53,31	0,01 %	53,31	53,18
5.16	ED-51151	SETOP	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	186,72	233,40	233,40	0,03 %	233,40	232,81
5.17	ED-48182	SETOP	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2	72,33	90,41	180,82	0,02 %	180,82	180,38
5.18	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	53,10	66,38	132,76	0,02 %	132,76	132,42
5.19	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	90,54	3,37	4,21	381,17	0,05 %	381,17	380,27
5.20	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	37,06	3,83	4,79	177,52	0,02 %	177,52	177,15
5.21	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	90,54	7,62	9,53	862,85	0,11 %	862,85	860,13
5.22	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	37,06	9,61	12,01	445,09	0,06 %	445,09	444,35
5.23	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	90,54	19,74	24,68	2.234,53	0,28 %	2.234,53	2.228,19
5.24	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	90,54	13,55	16,94	1.533,75	0,19 %	1.533,75	1.530,13
5.25	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	37,06	16,13	20,16	747,13	0,09 %	747,13	745,28
5.26	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,78	10,35	12,94	48,91	0,01 %	48,91	48,76
5.27	SC02	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 80X210 E JOGO DE ALIZARÉS - INCLUSIVE MAÇANETA E DOBRADIÇA	UN	1	819,61	1.024,51	1.024,51	0,13 %	1.024,51	1.021,95
5.28	97622	SINAPI	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,084	60,76	75,95	6,38	0,00 %	6,38	6,36
5.29	ED-31650	SETOP	ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	1,08	58,20	72,75	78,57	0,01 %	78,57	78,36
5.30	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,2	92,41	115,51	138,61	0,02 %	138,61	138,28

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *[Signature]*
 - Middle right: *[Signature]*
 - Bottom right: *[Signature]*

5.31	SC03	Proprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 120X210, INCLUSIVE PORTAL, JOGO DE ALIZARES, MAÇANETA E DOBRADIÇA	UN	1	1.633,32	2.041,65	2.041,65	0,26 %	2.041,65	2.036,55
5.32	SC04	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INOX DE PROTEÇÃO DE IMPACTO PARA PORTA (2 LADOS)	M²	0,64	1.100,49	1.375,61	880,39	0,11 %	880,39	878,20
5.33	ED-49582	SETOP	BATE MAÇA EM MADEIRA SEM CORRIMÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m	22,60	82,20	102,75	2.322,15	0,29 %	2.322,15	2.316,27
5.34	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	8,40	28,36	35,45	297,78	0,04 %	297,78	297,02
5.35	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	m²	5,44	57,60	72,00	391,68	0,05 %	391,68	390,76
5.36	ED-50223	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 80CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1	176,83	221,04	221,04	0,03 %	221,04	220,49
5.37	ED-50221	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1	148,05	185,06	185,06	0,02 %	185,06	184,60
5.38	ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	4	199,64	249,55	998,20	0,13 %	998,20	995,72
5.39	14020	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	2	124,95	156,19	312,38	0,04 %	312,38	311,60
6			Ala das Enfermarias - Enfermaria 3								
6.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	3	13,68	17,10	28.451,15	3,58 %	28.451,15	28.379,14
6.2	97633	SINAPI	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	22,34	25,13	31,41	701,70	0,09 %	701,70	700,14
6.3	ED-48483	SETOP	DEMOIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANULITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	3,45	25,51	31,89	110,02	0,01 %	110,02	109,74
6.4	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	m²	3,45	69,90	87,38	301,46	0,04 %	301,46	300,70
6.5	104954	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLIO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_09/2024	m²	22,34	53,10	66,38	1.482,93	0,19 %	1.482,93	1.479,13
6.6	ED-50717	SETOP	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	22,34	102,02	127,53	2.849,02	0,36 %	2.849,02	2.841,65
6.7	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_02/2023, PE	m²	3,45	138,30	172,88	596,44	0,08 %	596,44	594,92
6.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	0,8	92,41	115,51	92,41	0,01 %	92,41	92,18
6.9	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	915,34	1.144,18	2.288,36	0,29 %	2.288,36	2.282,62
6.10	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	618,88	773,60	773,60	0,10 %	773,60	771,66
6.11	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	44,35	55,44	55,44	0,01 %	55,44	55,30
6.12	ED-49945	SETOP	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	un	1	29,13	36,41	36,41	0,00 %	36,41	36,33
6.13	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	103,47	129,34	129,34	0,02 %	129,34	129,01

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.14	100856	SINAPI	MANDRILA E CANOPIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	37,41	46,76	93,52	0,01%	93,52	93,30
6.15	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	42,65	53,31	53,31	0,01%	53,31	53,18
6.16	ED-51151	SETOP	ESPELHO CRISTAL COM MOLDBURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	186,72	233,40	233,40	0,03%	233,40	232,81
6.17	ED-48182	SETOP	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2	72,33	90,41	180,82	0,02%	180,82	180,38
6.18	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	53,10	66,38	132,76	0,02%	132,76	132,42
6.19	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 1,75MM, COM TALISCAS.	m²	801	40,68	50,85	407,31	0,05%	407,31	406,35
6.20	ED-80005	SETOP	AF_03/2024 COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA 60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	15,08	46,77	58,46	881,58	0,11%	881,58	879,31
6.21	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	107,9	3,37	4,21	454,26	0,06%	454,26	453,18
6.22	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	49,2	3,83	4,79	235,67	0,03%	235,67	235,18
6.23	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	107,9	7,62	9,53	1.028,29	0,13%	1.028,29	1.025,05
6.24	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	49,2	9,61	12,01	590,89	0,07%	590,89	589,91
6.25	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	107,9	19,74	24,68	2.662,97	0,33%	2.662,97	2.655,42
6.26	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	107,9	13,55	16,94	1.827,83	0,23%	1.827,83	1.823,51
6.27	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	49,2	16,13	20,16	991,87	0,12%	991,87	989,41
6.28	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,78	10,35	12,94	48,91	0,01%	48,91	48,76
6.29	SC02	Proprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 80X210 E JOGO DE ALZARES - INCLUSIVE MAÇANETA E DOBRADIXA	UN	1	819,61	1.024,51	1.024,51	0,13%	1.024,51	1.021,95
6.30	97622	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,084	60,76	75,95	6,38	0,00%	6,38	6,36
6.31	ED-31650	SETOP	ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	1,08	58,20	72,75	78,57	0,01%	78,57	78,36
6.32	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRÁNITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,2	92,41	115,51	138,61	0,02%	138,61	138,28
6.33	SC03	Proprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 120X210, INCLUSIVE PORTAL, JOGO DE ALZARES, MAÇANETA E DOBRADIXA	UN	1	1.633,32	2.041,65	2.041,65	0,26%	2.041,65	2.036,55
6.34	SC04	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INOX DE PROTEÇÃO PARA PORTA (2 LADOS)	M²	0,64	1.100,49	1.375,61	880,39	0,11%	880,39	878,20
6.35	ED-49582	SETOP	BATE MACA EM MADEIRA SEM CORRIMÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m	26,6	82,20	102,75	2.733,15	0,34%	2.733,15	2.726,23
6.36	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	8,4	28,36	35,45	297,78	0,04%	297,78	297,02
6.37	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,44	57,60	72,00	391,68	0,05%	391,68	390,76
6.38	ED-50223	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SALIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1	176,83	221,04	221,04	0,03%	221,04	220,49
6.39	ED-50221	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1	148,05	185,06	185,06	0,02%	185,06	184,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.40	ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1,1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	1	199,64	249,55	249,55	0,03%	249,55	248,93
6.41	14020	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	2	124,95	156,19	312,38	0,04%	312,38	311,60
6.42	ED-48164	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1,1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2	239,43	299,29	598,58	0,08%	598,58	597,08
7			Ala das Enfermarias - Enfermaria 4								
7.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3	13,68	17,10	51,30	0,01%	51,30	51,18
7.2	97633	SINAPI	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	22,34	25,13	31,41	701,70	0,09%	701,70	700,14
7.3	ED-48483	SETOP	DEMOIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANULITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	3,45	25,51	31,89	110,02	0,01%	110,02	109,74
7.4	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOlhADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	3,45	69,90	87,38	301,46	0,04%	301,46	300,70
7.5	104954	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLIO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_09/2024	m²	22,34	53,10	66,38	1.482,93	0,19%	1.482,93	1.479,13
7.6	ED-50717	SETOP	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	22,34	102,02	127,53	2.849,02	0,36%	2.849,02	2.841,65
7.7	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023, PE	m²	3,45	138,30	172,88	596,44	0,08%	596,44	594,92
7.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,8	92,41	115,51	92,41	0,01%	92,41	92,18
7.9	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	915,34	1.144,18	2.288,36	0,29%	2.288,36	2.282,62
7.10	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	618,88	773,60	773,60	0,10%	773,60	771,66
7.11	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	44,35	55,44	55,44	0,01%	55,44	55,30
7.12	ED-49945	SETOP	GRELHA/PORITA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	un	1	29,13	36,41	36,41	0,00%	36,41	36,33
7.13	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	103,47	129,34	129,34	0,02%	129,34	129,01
7.14	100856	SINAPI	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	37,41	46,76	93,52	0,01%	93,52	93,30
7.15	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	42,65	53,31	53,31	0,01%	53,31	53,18
7.16	ED-51151	SETOP	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	186,72	233,40	233,40	0,03%	233,40	232,81
7.17	ED-48182	SETOP	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2	72,33	90,41	180,82	0,02%	180,82	180,38
7.18	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	53,10	66,38	132,76	0,02%	132,76	132,42
7.19	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	107,9	3,37	4,21	454,26	0,06%	454,26	453,18
7.20	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	49,2	3,83	4,79	235,67	0,03%	235,67	235,18
7.21	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	107,9	7,62	9,53	1.028,29	0,13%	1.028,29	1.025,05
7.22	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	49,2	9,61	12,01	590,89	0,07%	590,89	589,91
7.23	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	107,9	19,74	24,68	2.662,97	0,33%	2.662,97	2.655,42
7.24	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	107,9	13,55	16,94	1.827,83	0,23%	1.827,83	1.823,51

7.25	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	49,2	16,13	20,16	991,87	0,12 %	991,87	989,41
7.26	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	3,78	10,35	12,94	48,91	0,01 %	48,91	48,76
7.27	SC02	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 80X210 E JOGO DE ALIZARES - INCLUSIVE MAÇANETA E DOBRADIÇA	UN	1	819,61	1.024,51	1.024,51	0,13 %	1.024,51	1.021,95
7.28	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m³	0,084	60,76	75,95	6,38	0,00 %	6,38	6,36
7.29	ED-31650	SETOP	ESPALHA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	1,08	58,20	72,75	78,57	0,01 %	78,57	78,36
7.30	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	1,2	92,41	115,51	138,61	0,02 %	138,61	138,28
7.31	SC03	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 120X210, INCLUSIVE PORTAL, JOGO DE ALIZARES, MAÇANETA E DOBRADIÇA	UN	1	1.633,32	2.041,65	2.041,65	0,26 %	2.041,65	2.036,55
7.32	SC04	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INOX DE PROTEÇÃO DE IMPACTO PARA PORTA (2 LADOS)	M²	0,64	1.100,49	1.375,61	880,39	0,11 %	880,39	878,20
7.33	ED-49582	SETOP	BATE MACA EM MADEIRA SEM CORRIMÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARITIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m	26,6	82,20	102,75	2.733,15	0,34 %	2.733,15	2.726,23
7.34	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	8,4	28,36	35,45	297,78	0,04 %	297,78	297,02
7.35	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	m²	5,44	57,60	72,00	391,68	0,05 %	391,68	390,76
7.36	ED-50223	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SALIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1	176,83	221,04	221,04	0,03 %	221,04	220,49
7.37	ED-50221	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1	148,05	185,06	185,06	0,02 %	185,06	184,60
7.38	ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	1	199,64	249,55	249,55	0,03 %	249,55	248,93
7.39	14020	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	2	124,95	156,19	312,38	0,04 %	312,38	311,60
7.40	ED-48164	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	1	239,43	299,29	299,29	0,04 %	299,29	298,54
8			Ala das Enfermarias - Postinho					2.521,32	0,32 %	2.521,32	2.514,70
8.1	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	36,2	3,37	4,21	160,82	0,02 %	160,82	160,44
8.2	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	11,0	3,83	4,79	52,69	0,01 %	52,69	52,58
8.3	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	11,0	9,61	12,01	132,11	0,02 %	132,11	131,89
8.4	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	36,2	7,62	9,53	364,05	0,05 %	364,05	362,90
8.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	36,2	19,74	24,68	942,78	0,12 %	942,78	940,10
8.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	36,2	13,55	16,94	647,11	0,08 %	647,11	645,58
8.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	11,0	16,13	20,16	221,76	0,03 %	221,76	221,21
9			Corredores 1, 2, 3 e 4 (Enfermaria/Ala "F" - Pediatria/Maternidade)					45.669,07	5,74 %	45.669,07	45.550,75
9.1	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	488,03	3,37	4,21	2.054,61	0,26 %	2.054,61	2.049,73
9.2	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	134,19	3,83	4,79	642,77	0,08 %	642,77	641,43
9.3	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	488,03	7,62	9,53	4.650,93	0,59 %	4.650,93	4.636,29





9.4	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	134,19	9,61	12,01	1.611,62	0,20 %	1.611,62	1.608,94
9.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	488,03	19,74	24,68	12.044,58	1,52 %	12.044,58	12.010,42
9.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	488,03	13,55	16,94	8.267,23	1,04 %	8.267,23	8.247,71
9.7	88488	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	134,19	16,13	20,16	2.705,27	0,34 %	2.705,27	2.698,56
9.8	100760	SINAPI	BATE MACÇA EM MADEIRA SEM CORRIMÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m	117,61	82,20	102,75	12.084,43	1,52 %	12.084,43	12.053,85
9.9	ED-49582	SETOP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,9	92,41	115,51	219,47	0,03 %	219,47	218,94
9.10	98689	SINAPI	Separação física dos ambientes das enfermarias (Blombos)					109.737,32	13,80 %	107.632,61	109.463,32
10.1	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X9X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	65,88	185,41	231,76	15.268,35	1,92 %	13.834,80	15.230,80
10.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	138,35	5,38	6,73	931,10	0,12 %	931,10	928,33
10.3	104954	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022								
10.4	ED-50737	SETOP	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLA E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	138,35	53,10	66,38	9.183,67	1,16 %	9.183,67	9.160,15
10.5	102180	SINAPI	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE	m²	141,00	363,81	454,76	64.121,16	8,07 %	63.450,00	63.961,83
10.6	18.018.001-0	EMOP	INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	42,39	263,30	329,13	13.951,82	1,75 %	13.951,82	13.916,64
10.6	0	EMOP	CORTINA DIVISÓRIA HOSPITALAR, SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTA ESPESURA, DE APROXIMADAMENTE 0,4MM, ANTICHAMA, ANTIFUNGO, BACTERICIDA E ANTIESTÁTICO, COM ALTURA DE 1,80M, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE ILHOSOS, TRILHOS, GANCHOS, RODÍZIOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS SOCIAIS ROX. 0,4MM, ALT 1,80M ANTI CHAMA, ANTI FUNGO COM ACESSÓRIOS FIX	M	42,39	263,30	329,13	13.951,82	1,75 %	13.951,82	13.916,64
11			Ala das Enfermarias - Sala Coord. Maternidade								
11.1	ED-50505	SETOP	LIxAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	46,08	3,37	4,21	3.081,91	0,39 %	3.081,91	3.073,79
11.2	ED-50506	SETOP	LIxAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	8,09	3,83	4,79	194,00	0,02 %	194,00	193,54
11.3	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	8,09	9,61	12,01	97,16	0,01 %	97,16	97,00
11.4	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	46,08	7,62	9,53	439,14	0,06 %	439,14	437,76
11.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	46,08	19,74	24,68	1.137,25	0,14 %	1.137,25	1.134,03
11.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	46,08	13,55	16,94	780,60	0,10 %	780,60	778,75
11.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8,09	16,13	20,16	163,09	0,02 %	163,09	162,69
11.8	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,78	28,36	35,45	134,00	0,02 %	134,00	133,66
11.9	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1,36	57,60	72,00	97,92	0,01 %	97,92	97,69
12			Ala "F" Pediatría (6 apartamentos e 6 banheiros) - Banheiros 6x					58.122,91	7,31 %	58.122,91	57.977,53
12.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	13,68	17,10	102,60	0,01 %	102,60	102,36

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten initials*
 - Bottom right: *Handwritten signature*

12.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	13,68	17,10	102,60	0,01%	102,60	102,36
12.3	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	46,42	2,89	3,60	167,11	0,02%	167,11	166,65
12.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	21,32	25,13	31,41	669,66	0,08%	669,66	668,17
12.5	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	21,32	69,90	87,38	1.862,94	0,23%	1.862,94	1.858,25
12.6	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 m². AF_02/2023 PE	m²	30,6	138,30	172,88	5.290,13	0,67%	5.290,13	5.276,66
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,00	92,41	115,51	1.386,12	0,17%	1.386,12	1.382,76
12.8	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	915,34	1.144,18	6.865,08	0,86%	6.865,08	6.847,86
12.9	ED-50298	SETOP	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METÁLICA COM AÇIONAMENTO DUPLIO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPIA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	UN	6	970,35	1.212,94	7.277,64	0,92%	7.277,64	7.259,40
12.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	44,35	55,44	332,64	0,04%	332,64	331,80
12.11	ED-49945	SETOP	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATORIO 100 X 100 MM	UN	12	29,13	36,41	436,92	0,05%	436,92	435,96
12.12	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	103,47	129,34	776,04	0,10%	776,04	774,06
12.13	100856	SINAPI	MANOPIA E CANOPIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	37,41	46,76	701,40	0,09%	701,40	699,75
12.14	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	42,65	53,31	319,86	0,04%	319,86	319,08
12.15	ED-51151	SETOP	ESPELHO CRISTAL COM MOLDUJA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	186,72	233,40	1.400,40	0,18%	1.400,40	1.396,86
12.16	ED-48182	SETOP	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	6	72,33	90,41	542,46	0,07%	542,46	541,14
12.17	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	53,10	66,38	398,28	0,05%	398,28	397,26
12.18	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	25,20	10,35	12,94	326,09	0,04%	326,09	325,08
12.19	SC02	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 80X210 E JOGO DE ALIZARES - INCLUSIVE MAÇANETA E DOBRADIÇA	UN	6	819,61	1.024,51	6.147,06	0,77%	6.147,06	6.131,70
12.20	SC05	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 120X210, INCLUSIVE PORTAL, JOGO DE ALIZARES, MAÇANETA E DOBRADIÇA	UN	6	1.633,32	2.041,65	12.249,90	1,54%	12.249,90	12.219,30
12.21	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	25,20	28,36	35,45	893,34	0,11%	893,34	891,07
12.22	SC04	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INOX DE PROTEÇÃO DE IMPACTO PARA PORTA (2 LADOS)	M²	3,84	1.100,49	1.375,61	5.282,34	0,66%	5.282,34	5.269,17
12.23	ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1,1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	5	199,64	249,55	1.247,75	0,16%	1.247,75	1.244,65
12.24	14020	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	8	124,95	156,19	1.249,52	0,16%	1.249,52	1.246,40
12.25	ED-48164	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1,1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	7	239,43	299,29	2.095,03	0,26%	2.095,03	2.089,78
13			Aba "F" Pediatría (6 apartamentos e 6 banheiros) - Pintura								
13.1	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	256,92	3,37	4,21	1.081,63	0,14%	1.081,63	1.079,06
13.2	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	107,44	3,83	4,79	514,64	0,06%	514,64	513,56
13.3	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA ESMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	256,92	7,62	9,53	2.448,45	0,31%	2.448,45	2.440,74
13.4	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA ESMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	107,44	9,61	12,01	1.290,35	0,16%	1.290,35	1.288,21
13.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	256,92	19,74	24,68	6.340,79	0,80%	6.340,79	6.322,80

13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	256,92	13,55	16,94	4.352,22	0,55 %	4.352,22	4.341,95
13.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	107,44	16,13	20,16	2.165,99	0,27 %	2.165,99	2.160,62
13.8	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	m²	13,49	57,60	72,00	971,28	0,12 %	971,28	968,99
14			Aia "F" Pediatría (6 apartamentos) - Bate maca					8.162,46	1,03 %	8.162,46	8.141,81
14.1	ED-49582	SETOP	BATE MACA EM MADEIRA SEM CORRIMÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOIS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m	79,44	82,20	102,75	8.162,46	1,03 %	8.162,46	8.141,81
15			Elétrica das Enfermarias, Sanitários e Ala "F" Pediatría - Infraestrutura elétrica					15.757,41	1,98 %	15.757,41	15.720,72
15.1	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	123,25	8,76	10,95	1.349,59	0,17 %	1.349,59	1.347,12
15.2	ED-50705	SETOP	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	123,25	3,76	4,70	579,28	0,07 %	579,28	578,04
15.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	511	10,41	13,01	6.648,11	0,84 %	6.648,11	6.632,78
15.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27	13,25	16,56	447,12	0,06 %	447,12	446,31
15.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	92	20,17	25,21	2.319,32	0,29 %	2.319,32	2.313,80
15.6	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	20,16	25,20	554,40	0,07 %	554,40	553,08
15.7	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64	23,83	29,79	1.906,56	0,24 %	1.906,56	1.901,44
15.8	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	589,51	736,89	736,89	0,09 %	736,89	735,05
15.9	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	972,91	1.216,14	1.216,14	0,15 %	1.216,14	1.213,10
16			Elétrica das Enfermarias, Sanitários e Ala "F" Pediatría - Cabeamento					34.775,34	4,37 %	34.775,34	34.697,67
16.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	166,5	3,19	3,99	664,34	0,08 %	664,34	662,67
16.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1711	4,63	5,79	9.906,69	1,25 %	9.906,69	9.889,58
16.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	569,30	7,65	9,56	5.442,51	0,68 %	5.442,51	5.431,12
16.4	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200	55,75	69,69	13.938,00	1,75 %	13.938,00	13.902,00
16.5	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50	37,73	47,16	2.358,00	0,30 %	2.358,00	2.352,50
16.6	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50	17,27	21,59	1.079,50	0,14 %	1.079,50	1.077,00
16.7	ED-19520	SETOP	ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	10	110,90	138,63	1.386,30	0,17 %	1.386,30	1.382,80
17			Elétrica das Enfermarias, Sanitários e Ala "F" Pediatría - Disjuntores					2.392,31	0,30 %	2.392,31	2.386,27
17.1	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	73,19	91,49	182,98	0,02 %	182,98	182,52
17.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	15,68	19,60	352,80	0,04 %	352,80	351,90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	88,95	171,19	111,19	0,01%	111,19	110,91
17.4	ED-34495	SETOP	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL LIHÓS	UN	1	189,14	236,43	236,43	0,03%	236,43	235,84
17.5	SC07	Proprio	DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - CLASSE II - 175V - 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	91,40	114,25	685,50	0,09%	685,50	683,76
17.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9	73,19	91,49	823,41	0,10%	823,41	821,34
18			Elétrica das Enfermarias, Sanitários e Ala "F" Pediatría - Interruptores, Tomadas e Luminárias					34.458,40	4,33%	34.458,40	34.371,70
18.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLÉS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5	30,99	38,74	193,70	0,02%	193,70	193,20
18.2	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLÉS (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	8	52,74	65,93	527,44	0,07%	527,44	526,08
18.3	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLÉS (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	22	74,54	93,18	2.049,96	0,26%	2.049,96	2.044,68
18.4	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	11	58,53	73,16	804,76	0,10%	804,76	802,78
18.5	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	64	90,38	112,98	7.230,72	0,91%	7.230,72	7.212,16
18.6	ED-27082	SETOP	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W Ø18, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	58	287,86	359,83	20.870,14	2,63%	20.870,14	20.817,94
18.7	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	22	101,15	126,44	7.781,68	0,35%	7.781,68	7.774,86
19			Instalação de piso Porcelanato (Ala "F" Pediatría, corredores, posto enfermagem e coord. materialidade) - Demolições e acabamentos					23.585,26	2,97%	23.585,26	23.523,74
19.1	ED-48505	SETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m	184,45	3,10	3,88	715,67	0,09%	715,67	711,98
19.2	ED-48480	SETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	206,46	18,71	23,39	4.829,12	0,61%	4.829,12	4.816,71
19.3	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOUHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF. 07/2021	m²	206,46	69,90	87,38	18.040,47	2,27%	18.040,47	17.995,05
20			Instalação de piso Porcelanato (Ala "F" Pediatría, corredores, posto enfermagem e coord. materialidade) e Polimento de granítica (Enfermarias)					50.484,34	6,35%	50.484,34	50.358,55
20.1	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 02/2023	m	184,45	12,02	15,03	2.772,28	0,35%	2.772,28	2.764,91
20.2	ED-50754	SETOP	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REUNTAMENTO	m²	206,45	112,39	140,49	29.004,16	3,65%	29.004,16	28.931,90
20.3	ED-50523	SETOP	TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA	m²	192,29	49,92	62,40	11.998,90	1,51%	11.998,90	11.970,05
20.4	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF. 05/2021	m²	192,29	27,91	34,89	6.709,00	0,84%	6.709,00	6.691,69
21			Equipamentos e Instalação					43.357,96	5,45%	42.042,04	43.249,55
21.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	UN	1	2.361,08	2.951,35	2.951,35	0,37%	2.787,50	2.943,98
21.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	UN	3	2.618,46	3.273,08	9.819,24	1,24%	9.037,50	9.794,67

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


21.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	1	3.796,26	4.745,33	4.745,33	0,60%	4.375,00	4.733,46
21.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	4	5.168,41	6460,51	25.842,04	3,25%	25.842,04	25.777,44
22			Infraestrutura para climatização					4.951,15	0,62%	4.951,15	4.939,01
22.1	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	23,6	33,20	41,50	979,40	0,12%	979,40	977,04
22.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	5,5	52,57	65,71	361,41	0,05%	361,41	360,53
22.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	18,1	65,91	82,39	1.491,26	0,19%	1.491,26	1.487,64
22.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	24	10,41	13,01	312,24	0,04%	312,24	311,52
22.5	SC06	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PE 4#2,5MM2	M	24	12,48	15,60	374,40	0,05%	374,40	373,44
22.6	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	54	18,55	23,19	1.252,26	0,16%	1.252,26	1.249,02
22.7	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UND	18	8,01	10,01	180,18	0,02%	180,18	179,82
23			Forneimento e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - Enfermarias e Ala "F" - Pediatría - Materiais elétricos para alimentação do ar condicionado					7.435,82	0,94%	7.435,82	7.419,30
23.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	378	4,63	5,79	2.188,62	0,28%	2.188,62	2.184,84
23.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	9	34,97	43,71	393,39	0,05%	393,39	392,40
23.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	117	10,41	13,01	1.522,17	0,19%	1.522,17	1.518,66
23.4	ED-15763	SETOP	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	9	16,59	20,74	186,66	0,02%	186,66	186,21
23.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9	73,19	91,49	823,41	0,10%	823,41	821,34
23.6	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	78,45	98,06	98,06	0,01%	98,06	97,81
23.7	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	88,95	111,19	111,19	0,01%	111,19	110,91
23.8	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	589,51	736,89	1.473,78	0,19%	1.473,78	1.470,10
23.9	SC07	Próprio	DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - CLASSE II - 175V - 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	91,40	114,25	457,00	0,06%	457,00	455,84
23.10	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	11,6	8,76	10,95	127,02	0,02%	127,02	126,79
23.11	ED-50705	SETOP	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1,1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	11,6	3,76	4,70	54,52	0,01%	54,52	54,40
24			Pintura da Fachada Frontal do Hospital					41.622,31	5,24%	38.966,32	41.519,53
24.1	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	m²	352,38	19,89	24,86	8.760,17	1,10%	6.607,13	8.739,02
24.2	ED-9075	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LDOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M² x MÊS	352,38	12,50	15,63	5.507,70	0,69%	4.404,75	5.493,60
24.3	ED-50505	SETOP	LIXAÇÃO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	382,92	3,37	4,21	1.612,09	0,20%	1.612,09	1.608,26
24.4	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA ESMALTAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	382,92	7,62	9,53	3.649,23	0,46%	3.649,23	3.637,74






24.5	ED-50453	SETOP	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMAÇOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m²	382,92	21,09	26,36	10.093,77	1,27 %	10.093,77	10.070,80
24.6	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOUJIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAÇOS), AF 01/2020	m²	66,31	57,60	72,00	4.774,32	0,60 %	4.774,32	4.763,05
24.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOUJIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAÇOS), AF 01/2020 - Calha da fachada	m²	11,55	58,01	72,51	837,49	0,11 %	837,49	835,41
24.8	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAÇOS, INCLUSIVO FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021 - Muretas/Canteiros de Jardim	m²	31,50	28,95	36,19	1.139,99	0,14 %	1.139,99	1.137,15
24.9	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAÇOS, INCLUSIVO FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021 - Piso/Rampas/Degráus	m²	145,00	28,95	36,19	5.247,55	0,66 %	5.247,55	5.234,50
25			Aia da Maternidade (Maternidade 1,2 e 3) - WC (x3)					35.739,41	4,50 %	35.739,41	35.649,65
25.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	m³	0,189	60,76	75,95	14,35	0,00 %	14,35	14,32
25.2	ED-31650	SETOP	ESPALTA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	3,0	58,20	72,75	218,25	0,03 %	218,25	217,68
25.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	UN	6	13,68	17,10	102,60	0,01 %	102,60	102,36
25.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	m²	45,45	25,13	31,41	1.427,58	0,18 %	1.427,58	1.424,40
25.5	104791	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARILETELE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	m²	45,45	6,76	8,45	384,05	0,05 %	384,05	383,14
25.6	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF 07/2021	m²	13,32	69,90	87,38	1.163,90	0,15 %	1.163,90	1.160,97
25.7	104954	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLIO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALUSCÁS, AF 03/2024	m²	32,13	53,10	66,38	2.132,79	0,27 %	2.132,79	2.127,33
25.8	ED-50717	SETOP	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	32,13	102,02	127,53	4.097,54	0,52 %	4.097,54	4.086,94
25.9	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF 02/2023, PE	m²	13,32	138,30	172,88	2.302,76	0,29 %	2.302,76	2.296,90
25.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LANGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF 09/2020	M	2,40	92,41	115,51	277,22	0,03 %	277,22	276,55
25.11	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PARÃO MÉDIO, INCLUSIVO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	915,34	1.144,18	3.432,54	0,43 %	3.432,54	3.423,93
25.12	ED-50298	SETOP	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM AÇIONAMENTO DUPLIO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPILA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	UN	3	970,35	1.212,94	3.638,82	0,46 %	3.638,82	3.629,70
25.13	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	44,35	55,44	166,32	0,02 %	166,32	165,90
25.14	ED-49945	SETOP	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	UN	3	29,13	36,41	109,23	0,01 %	109,23	108,99
25.15	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	103,47	129,34	388,02	0,05 %	388,02	387,03
25.16	100856	SINAPI	MANOPILA E CANOPIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	37,41	46,76	140,28	0,02 %	140,28	139,95
25.17	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	42,65	53,31	159,93	0,02 %	159,93	159,54
25.18	ED-51151	SETOP	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	186,72	233,40	700,20	0,09 %	700,20	698,43
25.19	ED-48182	SETOP	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	3	72,33	90,41	271,23	0,03 %	271,23	270,57
25.20	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	53,10	66,38	199,14	0,03 %	199,14	198,63
25.21	ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POUDO BETA, DIÂMETRO DE 1,1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMBR/PCRI), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	8	199,64	249,55	1.996,40	0,25 %	1.996,40	1.991,44



25.22	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	43,49	3,37	4,21	183,09	0,02 %	183,09	182,66
25.23	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	13,32	3,83	4,79	63,80	0,01 %	63,80	63,67
25.24	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA ESMALTAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1)	m ²	43,49	7,62	9,53	414,46	0,05 %	414,46	413,16
25.25	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA ESMALTAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1)	m ²	13,32	9,61	12,01	159,97	0,02 %	159,97	159,71
25.26	88497	SINAPI	DEMAO DE SELADOR ACRILICO	m ²	43,49	19,74	24,68	1.073,33	0,14 %	1.073,33	1.070,29
25.26	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m ²	43,49	19,74	24,68	1.073,33	0,14 %	1.073,33	1.070,29
25.27	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m ²	43,49	13,55	16,94	736,72	0,09 %	736,72	734,98
25.28	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m ²	13,32	16,13	20,16	268,53	0,03 %	268,53	267,87
25.29	100683	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEINTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	3	1.153,55	1.441,94	4.325,82	0,54 %	4.325,82	4.315,02
25.30	SC04	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INOX DE PROTEÇÃO DE IMPACTO PARA PORTA (2 LADOS)	M ²	1,92	1.100,49	1.375,61	2.641,17	0,33 %	2.641,17	2.634,59
25.31	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	m ²	10,08	28,36	35,45	357,34	0,04 %	357,34	356,43
25.32	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	m ²	2,00	57,60	72,00	144,00	0,02 %	144,00	143,66
25.33	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m ²	3,99	10,35	12,94	51,63	0,01 %	51,63	51,47
25.34	ED-48160	SETOP	BARRA DE AROIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1,1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCRI), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	8	199,64	249,55	1.996,40	0,25 %	1.996,40	1.991,44
26			Aia da Maternidade - Maternidade 1, 2, 3 e corredor					59.337,25	7,46 %	59.337,25	59.186,35
26.1	97633	SINAPI	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m ²	89,6	25,13	31,41	2.814,34	0,35 %	2.814,34	2.808,06
26.2	ED-48505	SETOP	DEMOIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m	78,23	3,10	3,88	303,53	0,04 %	303,53	301,97
26.3	104791	SINAPI	DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m ²	89,6	6,76	8,45	757,12	0,10 %	757,12	755,33
26.4	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	m ²	89,6	69,90	87,38	7.829,25	0,98 %	7.829,25	7.809,54
26.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m ²	5,04	10,35	12,94	65,22	0,01 %	65,22	65,02
26.6	ED-50754	SETOP	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m ²	89,6	112,39	140,49	12.587,90	1,58 %	12.587,90	12.556,54
26.7	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023	m	78,23	12,02	15,03	1.175,80	0,15 %	1.175,80	1.172,67
26.8	97622	SINAPI	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m ³	0,504	60,76	75,95	38,28	0,00 %	38,28	38,18
26.9	ED-31650	SETOP	ESPALDA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m ²	3,24	58,20	72,75	235,71	0,03 %	235,71	235,09
26.10	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	277,86	3,37	4,21	1.169,79	0,15 %	1.169,79	1.167,01
26.11	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	89,6	3,83	4,79	429,18	0,05 %	429,18	428,29
26.12	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA ESMALTAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m ²	277,86	7,62	9,53	2.648,01	0,33 %	2.648,01	2.639,67
26.13	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m ²	277,86	19,74	24,68	6.857,58	0,86 %	6.857,58	6.838,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

26.14	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	277,86	13,55	16,94	4.706,95	0,59 %	4.706,95	4.695,83
26.15	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	89,6	16,13	20,16	1.806,34	0,23 %	1.806,34	1.801,86
26.16	ED-49582	SETOP	BATE MACA EM MADEIRA SEM CORRIMÃO, INCLUSIVE ACCESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m	75,78	82,20	102,75	7.786,40	0,98 %	7.786,40	7.766,69
26.17	SC03	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 120X210, INCLUSIVE PORTAL, JOGO DE ALIZARES, MAÇANETA E DOBRADIÇA	UN	3	1.633,32	2.041,65	6.124,95	0,77 %	6.124,95	6.109,65
26.18	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,12	28,36	35,45	536,00	0,07 %	536,00	534,64
26.19	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,4	57,60	72,00	388,80	0,05 %	388,80	387,88
26.20	ED-50515	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	89,6	9,61	12,01	1.076,10	0,14 %	1.076,10	1.074,30
27			Piso Emborrachado Corredor (rampa)					414,81	0,05 %	414,81	413,77
27.1	ED-50538	SETOP	PISO DE PLACA DE BORRACHA PASTILHADO/MOEDA, DIMENSÃO DE (50X50)CM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,04	109,16	136,45	414,81	0,05 %	414,81	413,77
28			Reparo do telhado das alas das enfermarias e pediatrias					20.764,55	2,61 %	20.764,55	20.707,96
28.1	100331	SINAPI	RETRABADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	471,60	35,22	44,03	20.764,55	2,61 %	20.764,55	20.707,96
29			Serviços finais					11.442,64	1,44 %	11.442,64	11.411,77
29.1	ED-51134	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	m³	36,74	44,91	56,14	2.062,58	0,26 %	2.062,58	2.057,44
29.2	ED-51125	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m³	36,74	83,00	103,75	3.811,78	0,48 %	3.811,78	3.802,22
29.3	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	539,04	8,26	10,33	5.568,28	0,70 %	5.568,28	5.552,11
30			Administração Local					40.008,48	5,03 %	38.750,00	39.908,45
30.1	SC10	Próprio	Administração Local	UN	1	32.006,78	40.008,48	40.008,48	5,03 %	38.750,00	39.908,45
31			Desmobilização da Obra					2.660,00	0,33 %	2.650,00	2.653,35
31.1	SC12	Próprio	Desmobilização	UN	1	2.128,00	2.660,00	2.660,00	0,33 %	2.650,00	2.653,35

Arcos/MG, 15 de janeiro de 2026.